



Bauherr
Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Staatliche Bauamt Kempten,
Rottachstraße 13, 87439 Kempten
Telefon 0831/524 302, Herr Weber

Erbrachte Architektenleistung: LPH 5-8 HOAI 2009

Energetik
Energetischer Standard EnEV-30%
Anschluss an Fernwärme aus KWK

Flächen
BRI 11.006,81 m³
HNF 1.162,99 m²

Rückansicht



Planung

- Gebäude Neubau (Gewerbe- und Industriebau)
- im wesentlichen Stahlbetonfertigteile
- Hallenverkleidung mit Alu-Sandwichpaneelen
- Anbau mit Wärmedämmverbundsystem
- Tragkonstruktion des Hallendaches aus Stahlbetonbindern mit Pfettenlage aus Stahlträgern
- Dachhaut aus Alu-Sandwichpaneelen
- Auskragende Stahlträger sind thermisch entkoppelt
- Halle mit Deckenstrahlheizplatten und mechanisch be- und entlüftet
- Integration eines Prüfraumes für die Fluggeräte und eines Gefahrstoffraumes für Öle und Fette

Objektbeschreibung/Nutzung

- Halle mit 9 Gebäudeachsen zu je 7m, einer Tiefe von 14m sowie einer mittleren Höhe von 9m.
- Erdgeschossiger Bauteil Im Norden, 85m x 7m
- Verwaltungs- und Nebenräume, Schulungsraum.

Besondere Anforderungen

- Bundeswehrspezifische Anforderungen
- hoher technischer Ausstattungsstandard

Zeitraumen
Planung ab: 01/2010
Baubeginn: 08/2010
Baufertigstellung: 10/2011

Kosten
Berechnung: 3.255.000,00 EUR/(KGR 2-6) brutto
Feststellung: 2.850.000,00 EUR/(KGR 2-6) brutto